

GJELDER DEKNING BYGG UNDER OPPFØRING

1. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BYGG UNDER OPPFØRING

Vann, rør og tilknyttet utstyr

- Hovedstoppekran skal være stengt, og skal bare åpnes når det arbeides på bygget
- Innvendige vannledninger og sanitærutstyr skal være nedtappet når det er nødvendig for å unngå frostskaide.

Mobile brakker

Mobile brakker skal være sikret mot bort-transport ved at hjulgang fjernes eller hjulene sikres med FG-godkjent låseanordning.